

PRZEDMIAR ROBÓT - zakres rzeczowy podstawowy

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica-Sypitki				
1	D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) <w km 4+895-6+110>1215.00*4.50	m ²		
		m ²	5467.50	
			RAZEM	5467.50
2	D-04.03.01 Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² <w km 4+895-6+110>1215.00*4.50	m ²		
		m ²	5467.50	
			RAZEM	5467.50
3	D-04.08.01; D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym (w. wyrównawcza AC 16W) dla KR 2 w ilości 100 kg/m ² <w km 4+895-6+110>1215.00*4.50*0.100	t		
		t	546.75	
			RAZEM	546.75
4	D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem łamanym bazaltowym do nawierzchni drogowych o wym. 2-5 mm <w km 4+895-6+110>1215.00*4.50	m ²		
		m ²	5467.50	
			RAZEM	5467.50
5	D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym bazaltowym do nawierzchni drogowych o wym. 8-11 mm <w km 4+895-6+110>1215.00*4.50	m ²		
		m ²	5467.50	
			RAZEM	5467.50
6	D-05.01.02 Pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie śr. gr. do 5cm 1215*2*0.75	m ²		
		m ²	1822.50	
			RAZEM	1822.50